

## Naherholungsgebiet Ammerbachtal - Lenkung des Besucherverkehrs

**Kostenberechnung** **Stand: 30.07.2015**

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge / Einheit	Einheitspreis netto
------	-----------------------	-----------------	---------------------

### 1.0 Erschließungsstraße, Parkplatz

1.1	Baustelleneinrichtung	1,00 psch.	2.000,00 €
1.2	Oberboden 50 cm abtragen, seitlich lagern und im Bereich der Pflanzflächen wieder einbauen	240,00 m3	18,00 €
1.3	Planum herstellen und verdichten	1.900,00 m2	2,00 €
1.4	Schottertragschicht 0/56, Schichtdicke 40cm, im Parkplatzbereich liefern und einbauen	480,00 m2	18,00 €
1.5	Deckschicht ohne Bindemittel, Absplitten Splitt-Brechsand-Gemisch 0/5, Schichtdicke 2 cm, im Parkplatzbereich liefern und einbauen	450,00 m2	5,00 €
1.6	gebrauchte Granitborde waagrecht einbauen als Abgrenzung der Stellplätze	120,00 m	40,00 €
1.7	Zufahrtsstraße Asphalt 4+10 einschl. Angleichen der Tragschicht	1.200,00 m <sup>2</sup>	35,00 €
1.8	Tiefbord bündig als Abgrenzung zwischen Fahrbahn und Stellplätzen einbauen	120,00 m	40,00 €
1.9	Verkehrsbeschilderung liefern und einbauen	3,00 St.	200,00 €
1.10	Bepflanzung mit Bäumen herstellen (Hochstämme) inkl. 2. Jahre Pflege	11,00 St.	400,00 €
1.11	Bepflanzung mit Wildgehölzhecke herstellen inkl. Wildschutzzaun und 2 Jahre Pflege	250,00 m2	25,00 €
1.12	Rasenansaat	250,00 m2	3,00 €

### 2.0 Infopavillon

2.1	Oberboden 50 cm abtragen, seitlich lagern und im Bereich der Pflanzflächen wieder einbauen	80,00 m3	18,00 €
2.2	Schottertragschicht 0/56, Schichtdicke 40cm, im Parkplatzbereich liefern und einbauen	50,00 m2	13,00 €

### Naherholungsgebiet Ammerbachtal - Lenkung des Besucherverkehrs

**Kostenberechnung** **Stand:** **30.07**

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge / Einheit	Einheitspreis netto
2.3	Deckschicht ohne Bindemittel, Splitt-Brechsand-Gemisch 2/7, Schichtdicke 8 cm, im Parkplatzbereich liefern und einbauen	50,00 m2	5,00 €
2.4	Sitzbänke liefern und ortsfest einbauen	3,00 St.	300,00 €
2.5	Infopavillon liefern und aufstellen	1,00 St.	9.000,00 €
2.6	Infotafeln herstellen einschl. Druck und Anbringen im Infopavillon	4,00 St.	900,00 €
2.7	Laubbäume+Sträucher	4,00 St.	400,00 €
2.8	Abfallbehälter einbauen	2,00 St.	400,00 €
2.9	Hinweistafeln liefern und anbringen (Bushaltestelle, Abzweig)	2,00 St.	250,00 €
<b>4.0</b>	<b>Grillplatzbereich</b>		
4.1	Oberboden 10 cm abtragen, seitlich lagern und im Bereich der Pflanzflächen wieder einbauen	80,00 m3	18,00 €
4.2	Filtervlies einbauen	30,00 m2	4,00 €
4.3	Riesel 8/32 10 cm tief einbauen	30,00 m2	10,00 €
4.4	Grillstelle aus Grosspflastersteinen mauern	2,00 St.	500,00 €
4.5	Grillrost Edelstahl, herausnehmbar	2,00 St.	1.000,00 €
4.6	Abfallbehälter einbauen	2,00 St.	400,00 €
4.7	Laubbäume+Sträucher	5,00 St.	300,00 €
4.8	Strauchbepflanzung	250,00 m <sup>2</sup>	20,00 €

**Naherholungsgebiet Ammerbachtal - Lenkung des Besucherverkehrs**

**Kostenberechnung** **Stand: 30.07.2015**

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge / Einheit	Einheitspreis netto
4.9	Rasenansaat	100,00 m <sup>3</sup>	3,00 €
4.10	Hinweistafeln liefern und anbringen (Grillplatz sauberhalten usw.)	2,00 St.	250,00 €
<b>5.0</b>	<b>Sonstige Ausstattung</b>		
5.1	Zufahrtsbeschränkung (Schranke)	8,00 St.	1.600,00 €
5.2	Abfallbehälter mit Dogstations	4,00 St.	500,00 €
5.3	Informationstafeln	4,00 St.	500,00 €
5.4	Verkehrsbeschilderung liefern und einbauen	8,00 St.	300,00 €
5.5	Sitzbänke liefern und ortsfest einbauen	2,00 St.	300,00 €
			Gesamtsumme netto:
			zuzüglich 19% MWSt.
			<b>Gesamtsumme brutto:</b>